



*KW*

Transportwagen



Transportwagen voor intern transport van vensterelementen. Stabiele stalen constructie. Bodem met rubber. Vier zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem.

KW 2: Gaten voor heftruck. Vier haken voor kraantransport. Vier sjobandringen. Zwenkwielen verwijderbaar, waardoor transportwagen stabiel op de vrachtwagen.

KW 3: Kan in onbeladen toestand in elkaar schuiven, daardoor weinig ruimte nodig.

KW 4: Gaten voor heftruck. Vier haken voor kraantransport. Vier sjobandringen. Zwenkwielen verwijderbaar, waardoor transportwagen stabiel op de grond.




### Zwenkwielen KW 1 / KW 3

Vier zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem, bieden grote beweeglijkheid en veilig gebruik




### Zwenkwielen verwijderbaar KW 2

Zwenkwielen verwijderbaar, waardoor transportwagen stabiel op de vrachtwagen. Vier zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem, bieden grote beweeglijkheid en veilig gebruik




### Zwenkwielen verwijderbaar KW 4

Zwenkwielen verwijderbaar, waardoor transportwagen stabiel op de grond. Vier zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem, bieden grote beweeglijkheid en veilig gebruik




### Vlak met rubberen profielen

Oplegvlak met rubberen profielen om de profielen tegen beschadigingen te beschermen



### Handvat voor transport KW 1 / KW 3


Handvat voor transport aan beide zijden



### Sjorbandringen KW 2 / KW 4


Met vier sjorbandringen






**Kraanhaken KW 2 / KW 4**

Met vier kraanhaken



**Heftruckbeugels  
KW 2 / KW 4**

Met vier heftruckbeugels



**Hefstation KW 4**

Hefstation HBR 1600 voor het overladen van zware ramen op de transportwagen KW 4





## MODELLEN



## AFMETING EN GEWICHT

### KW 1 / KW 2 / KW 3 / KW 4

Lengthe (mm)	1.690 / 2.025 / 1.600 / 2.000
Breedte (mm)	910 / 1.090 / 1.130 / 1.000
Hoogte (mm)	1.768 / 1.880 / 1.960 / 1.850
Gewicht (kg)	100 / 130 / 90 / 150

## OPSLAGCAPACITEIT

### KW 1 / KW2 / KW 3 / KW 4

Laadcapaciteit (kg)	400 / 600 / 400 / 500
---------------------	-----------------------

### KW 2

Nuttige breedte (mm)	800
Steunhoogte (mm)	1.500



### KENMERKEN

#### KW 2 / KW 4

Steun voor het transport met vorkheftruck	●
Haken voor vervoer met een hijskraan	4
Bevestigingspunten voor bevestigingsriemen	4

#### KW 2

Kar ook voor extern transport	●
Wielen kunnen worden verwijderd om de kar op een vrachtwagen te plaatsen	●

#### KW 3

Horizontaal stapelbaar wanneer het niet is geladen	●
----------------------------------------------------	---

#### KW 4

Hefstation voor het transport van zware ramen	○
-----------------------------------------------	---

#### KW 1 / KW 2 / KW 3 / KW 4

Diameter zwenkwielen (mm)	125
Zwenkwielen	4
zwenkwielen met vergrendeling	2

Inbegrepen ●    Verkrijgbaar ○